



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091 - 8999778

ORDINANZA SINDACALE n. 18 del 07 MAR 2018

CIG: Z0222A6655

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente - Lavori di somma urgenza per l'intervento di manutenzione e rifacimento della condotta di adduzione impianto di sollevamento C/da Vilaurea - Signora.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE a seguito di fallimento della Società di gestione del S.I.I. A.T.O PA 1 Acque Potabili Siciliane S.p.A. (A.P.S. S.p.A.) la curatela fallimentare in data 5.02.2014 ha proceduto alla consegna di reti ed impianti dei 52 Comuni già gestiti da A.P.S. S.p.A., all'Autorità d'Ambito PA 1 Unità di Crisi;

CHE continuano a pervenire segnalazioni su perdite diffuse in C/da Signora nelle prossimità del fondo Lo Nero, nella zona in oggetto si è intervenuti innumerevoli volte con provvedimenti di Somma Urgenza, l'ultimo intervento è stato effettuato in data 24/FEB./2018, a distanza di poche ore si è creata una nuova perdita lungo la stessa tubazione.

CHE occorre con la massima urgenza procedere alla sostituzione di un tratto di tubazioni interessato di circa ml 20,00/25,00;

CHE allo stato attuale l'acqua che arriva alle cisterne site in C/da San Nicola risulta essere pari a circa l/sec 4/5, mentre in partenza si ha una portata pari a circa l/sec 12/13, dalla perdita di cui sopra si ha una riduzione di portata pari al 60 %;

CHE tale situazione provoca un dispendio notevole di energia elettrica non riuscendo a soddisfare la normale attività di erogazione dell'acqua sia nel centro urbano che nelle zone periferiche;

CHE tale situazione potrebbe aggravarsi e precludere il normale approvvigionamento dell'acqua potabile nei serbatoi di accumulo, con il rischio di non poter assicurare la normale erogazione dell'acqua ai cittadini;

CHE il perdurare di tale problematica ci comporterà nostro malgrado a spegnere l'impianto di sollevamento.

CHE tale situazione è stata relazionata dai Tecnici Comunali, con nota prot. nr. 4966 del 06/MAR./2018, nota allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

CHE l'Amministrazione comunale, si trova senza bilancio approvato, ed in atto non si dispone di una ditta che effettui le manutenzioni dei beni immobili comunali;

CHE in attesa dell'approvazione del bilancio per permettere l'espletamento della gara e il conseguente affidamento dei lavori di manutenzione di cui trattasi, si ravvisa la massima urgenza con cui bisogna intervenire per ripristinare le condizioni di efficienza e funzionalità della rete idrica, con la presente si ritiene opportuno provvedere con la massima urgenza;

CHE nelle more di quanto sopra rappresentato occorre provvedere con estrema urgenza alla manutenzione con eventuale sostituzione di tubazione che ormai si presentano ammalorati e non risulta più conveniente provvedere alla riparazione della stessa;

RILEVATO che sussistono i motivi di assoluta improrogabilità per l'adozione di un provvedimento del Sindaco contingibile ed urgente, al fine di scongiurare, nel più breve tempo possibile, pericoli per l'igiene e la salute pubblica;

RITENUTO di ordinare alla Ditta Artigiana Giuseppe Maria FILIPPONE con sede in Cerda (PA) Via Scelsi nr. 14 - P. IVA: 02467270829, di provvedere alla eliminazione del disagio in parola, atteso che la ditta stessa ha la capacità tecnico-economica ed i mezzi per eseguire l'intervento;

VISTO l'art. 50, comma 5° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibile ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 57 del DPR 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. relativo alla procedura negoziata in caso di lavori di somma urgenza;

VISTA la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., così come recepita dalle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003.

VISTO l'art. 147 del DPR 554 del 1999, che disciplina gli interventi di somma urgenza.

VISTA la determinazione 14/01/04, n. 1 dell'Autorità dei Lavori Pubblici in merito alle ordinanze contingibili ed urgenti.

VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225 che disciplina le competenze del Sindaco in materia di Protezione Civile.

VISTO l'art. 69 dell'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia, che riconosce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;

VISTA la superiore argomentazione;

ORDINA

Alla Ditta Artigiana Giuseppe Maria FILIPPONE con sede in Cerda (PA) Via Scelsi nr. 14 - P. IVA: 02467270829, l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza degli interventi necessari alla completa riparazione della condotta di adduzione impianto di sollevamento C/da Vilaurea - Signora, al fine di scongiurare pericoli per l'igiene e la salute pubblica.

Dare mandato al Settore III di provvedere alla direzione e sorveglianza dei lavori e di regolarizzare la presente ordinanza, così come previsto dall'art. 191, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dare atto che alla spesa presunta di circa € 3.500,00 IVA compresa, sarà determinata dal III Settore e trova copertura finanziaria al capitolo 28444 intervento 09.04-1.03.02.09.008 e dovrà essere impegnata con successivo provvedimento.

Notificare copia della presente ordinanza alla Ditta Artigiana Giuseppe Maria FILIPPONE con sede in Cerda (PA) Via Scelsi nr. 14, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al Comando VV. UU. di questo Comune, al Settore Finanziario, ciascuno per le parti di competenza.

Dalla Residenza Municipale li

07 MAR 2018



Il Sindaco
Rag. Giuseppe Onibene



COMUNE DI CERDA


Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091 - 8999778

Prct. Gen. nr.: 04966

CERDA LI' 06/MAR./2018



Al Signor Sindaco
Rag. Giuseppe Ognibene

Al Segretario Comunale – Responsabile del Settore Tecnico
Dr. Sebastiano Piraino

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione costatazione perdite idriche varie condotta di adduzione impianto di sollevamento C/da Villaurea - Signora

Continuano a pervenire segnalazioni su perdite diffuse in C/da Signora nelle prossimità del fondo Lo Nero, nella zona in oggetto si è intervenuti innumerevoli volte con provvedimenti di Somma Urgenza, l'ultimo intervento è stato effettuato in data 24/FEB./2018, a distanza di poche ore si è creata una nuova perdita lungo la stessa tubazione.

Si rappresenta che la tubazione ormai si presenta in pessime condizioni e risulta del tutto antieconomico procedere con ulteriori interventi di saldatura, in quanto le riparazioni effettuate mediante saldatura provocano il surriscaldamento di tutta la zona interessata, con la conseguenza di ulteriore rottura della tubazione.

Tutto ciò premesso gli scriventi sono del parere che occorre con la massima urgenza procedere alla sostituzione di un tratto di tubazioni interessato di circa ml 20,00/25,00.

Allo stato attuale l'acqua che arriva alle cisterne site in C/da San Nicola risulta essere pari a circa l/sec 4/5, mentre in partenza si ha una portata pari a circa l/sec 12/13, dalla perdita di cui sopra si ha una riduzione di portata pari al 60 %.

Tale situazione provoca un dispendio notevole di energia elettrica non riuscendo a soddisfare la normale attività di erogazione dell'acqua sia nel centro urbano che nelle zone periferiche.

Le cause, responsabili di queste numerose e frequenti rotture, sono molteplici, una delle cause è da addebitare al mancato funzionamento dell'impianto di protezione catodica a "corrente impressa", impianto realizzato circa 30 anni fa oggi non più funzionante, il mancato funzionamento della protezione catodica provoca un fenomeno di migrazione continua delle particelle di ferro, dal tubo verso la soluzione elettrolitica (terreno), con una continua perdita di spessore e quindi di capacità a resistere alle pressioni impresse dalle pompe di sollevamento.

Tale situazione potrebbe aggravarsi e precludere il normale approvvigionamento dell'acqua potabile nei serbatoi di accumulo, con il rischio di non poter assicurare la normale erogazione dell'acqua ai cittadini.

Il perdurare di tale problematica ci comporterà nostro malgrado a spegnere l'impianto di sollevamento.

I lavori di cui sopra contabilizzati in maniera alquanto sommaria ammontano presuntivamente ad € 3.098,07 IVA compresa.

CONSIDERATO:

- Che l'Amministrazione comunale, si trova senza bilancio approvato, ed in atto non si dispone di una ditta che effettui le manutenzioni dei beni immobili comunali;
- Che in attesa dell'approvazione del bilancio per permettere l'espletamento della gara e il conseguente affidamento dei lavori di manutenzione di cui trattasi, si ravvisa la massima urgenza con cui bisogna intervenire per ripristinare le condizioni di efficienza e funzionalità della rete idrica, con la presente si ritiene opportuno provvedere con la massima urgenza;
- Si può procedere ai sensi di quanto previsto dagli art. 175 e 176 della L. 207/2010.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, vi è la necessità di intervenire nel più breve tempo possibile.

I Fontanieri Comunali

Angelo Rizzo


Salvatore Cipolla


*L'Istruttore Tecnico
Geom. Giovanni Felice*




*L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Salvatore Minnesi Spalla*


Sostituzione di tubazione in plictilene da a Ø 140 PN 25

N°	Rif. Prezziario	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Mis. Previsto				Prezzo Unitario	Prodotto	Inc.	Costo	
			MANODOPERA								
1	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata per qualsiasi finalità	mc	25,00	2,00	1,50	75,00	€ 4,81	€ 360,75	25%	€ 90,19
2	13.3.3.11	Fornitura tubazione in polietilene da 140 mm PN 25	m	25,00	1,00	1,00	25,00	€ 33,93	€ 848,25		
3		Nolo miniescavatore	ore	8,00	1,00	1,00	8,00	€ 44,94	€ 359,52		€ -
4		Operaio specializzato	ore	8,00	1,00	1,00	8,00	€ 28,49	€ 227,92	100%	€ 227,92
5		Operaio comune	ore	8,00	1,00	1,00	8,00	€ 24,12	€ 192,96	100%	€ 192,96
6		Saldatura di tubazione	a corpo	5,00	1,00	1,00	5,00	€ 50,00	€ 250,00		
7		Giunti flangiati comprensivi di tutto diametro da 125	a corpo	2,00	1,00	1,00	2,00	€ 150,00	€ 300,00		
TOTALE COMP.								€ 2.539,40		€ 511,07	
Sicurezza 3%										€ 15,33	
Totale al netto								€ 2.013,00		€ 526,40	
TOTALE COMPLESSIVO								€ 2.539,40			
Totale al netto del ribasso								€ 2.539,40			
IVA al 22 %								€ 558,67			
TOTALE COMPLESSIVO								€ 3.098,07			



L'Impresa

[Handwritten signature]
Il Fontaniere

[Handwritten signature]
Il Responsabile Tecnico